

La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.


Nombre: Templo de María Auxiliadora
Tipo y subtipo de ficha: INMUEBLE RELIGIOSO
Clave de ficha: I-0012104321



Fachada principal. 2018



Detalle de interior. 2006



Planta arquitectónica



Croquis de localización. Dirección de Catastro Municipal.

LOCALIZACIÓN

Entidad Federativa

Puebla

Municipio / Alcaldía

Puebla

Localidad / Colonia

Heroica Puebla de Zaragoza

Vialidad

Calle 16 Norte

Número exterior

1802

Asentamiento humano

Barrio - El Alto

Otra localización

Sin información



La imagen muestra el inmueble consultado, para ver los inmuebles catalogados del mismo Municipio / Alcaldía acceda a la sección de Localización de la página web./

IDENTIFICACIÓN

Clasificación

Monumento Histórico

Uso Original

Categoría Arquitectura Religiosa

Género Edificio de arquitectura religiosa

Tipo Arquitectónico Capilla

Nombre Original y/o Tradicional Capilla de Balvanera o Valvanera

Nombre Actual Templo de María Auxiliadora

Uso Actual

Categoría Arquitectura Religiosa

Género Edificio de arquitectura religiosa

Tipo Arquitectónico Templo

Patrimonio perdido

No

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

ASPECTOS LEGALES

Régimen de propiedad Otras formas de propiedad - Gobierno federal

Folio Real RPMZAH 2HMO00006433

Declaratoria de Monumento Histórico 08/07/1959

Folio y Denominación ZMH

3HZM00000038 Zona de Monumentos Históricos en la Ciudad de Puebla de Zaragoza (18/11/1977)

Listado en Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos Sí

Ubicado en la Zona de Monumentos Históricos Sí

Sitio Inscrito en la lista de patrimonio Mundial UNESCO

Centro Histórico de Puebla: 1987, Criterio ii-iv

REFERENCIAS RELIGIOSO ADMINISTRATIVAS

Advocación Original

Capilla de la Virgen de Balvanera o Valvanera

Advocación Actual

Templo de María Auxiliadora

Fundación

Sin información

INFORMACIÓN HISTÓRICA

Época de construcción XVIII

Intervenciones XIX, XX

Información histórica

"Cerón Zapata (1714) llama a la iglesia, sita al Oriente de la cuadra 1800, la capilla de la Misericordia, añadiendo que es un pobre templo, y refiere que lo construyó Andrés López.

Otro vecino del barrio terminó la construcción de la iglesia que ya estaba completamente abandonada, dedicándola a Ntra. Sra. de Balvanera". (Leicht 1999: 31)

***Rubro con información adicional*

Preexistencia de otras épocas

Existe preexistencia: No

FUENTES CONSULTADAS

Orales

Sin información

Documentales

Leicht, Hugo.

1999 Las Calles de Puebla. Secretaría de Cultura/Gobierno del Estado de Puebla, H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

Merlo Juárez Eduardo y José Antonio Quintana Fernández

2001 Las Iglesias de Puebla de los Ángeles. T II, México, Secretaría de Cultura, UPAEP.

Inscripciones

Sin información

MONOGRAFÍA

No

DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Inmueble ubicado en esquina, su fachada principal es de un cuerpo con remate mixtilíneo y torre campanario en la esquina del inmueble.

La fachada lateral solo muestra un vano de ventana en el crucero y un vano con portada tapiado, sobre éste otro vano de ventana.

Su torre campanario es de dos cuerpos rematada por capulín.

Su portada también es de dos cuerpos, en el primero se localiza el vano de acceso con jambas y cerramiento de medio punto, al que flanquean columnas pareadas empotradas, que se desplantan de un pedestal, las columnas apoyan aun entablamento que a su vez es la base del segundo cuerpo, éste tiene en los extremos pináculos pareados empotrados y al centro una ventana mixtilínea que da al coro enmarcado por columnas salomónicas empotradas y cornisamento.

Con motivo del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, el monumento sufrió los siguientes daños: Fractura en remate de portada atrial.

Al interior su planta arquitectónica es de cruz latina, con cúpula que se desplanta sobre un tambor octagonal con ventanas mixtilíneas en cada uno de sus lados.

El interior es sumamente sobrio y en la nave solo tiene un cornisamento longitudinal, sobre el que se apoyan los arcos que soportan la cubierta.

El retablo principal es sumamente sencillo, el sotocoro se encuentra delimitado por un arco de cinco puntos, que apoya una bóveda de lunetos, el coro se ha ampliado a base de una estructura de concreto que sobresale de su paramento original.

En general el inmueble solo presenta deterioros significativos en el intradós de la cúpula, que son causados por fricciones, también al exterior requiere consolidación de

 La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.

aplanados e impermeabilización de la cúpula.

CARACTERÍSTICAS FORMALES Y MATERIALES DE INMUEBLES

Partido arquitectónico

Partido arquitectónico Cruz latina

Fachada principal

Materiales predominantes del acabado Aplanado

Descripción del acabado

Aplanado, cal, arena

Estructura vertical / Muros

Materiales predominantes Piedra

Ancho 1.10 mts.

Descripción

Sin información

Estructura horizontal / Entrepiso

Materiales y sistemas constructivos predominantes Ladrillo

Forma de entrepiso Abovedada

Altura aproximada (MTS)

Altura aproximada Abovedada

Descripción

Sin información

Techumbre

Materiales y sistemas constructivos predominantes Bóveda de ladrillo

Forma de techumbre Abovedada, cañón con lunetos

Altura aproximada 10.00 mts.

Descripción

Sin información

Pisos y pavimentos

Materiales y sistemas constructivos predominantes Madera

Descripción

Sin información

Escalera principal

Materiales predominantes Sin información

Forma Sin información

Descripción

Sin información

Elementos relevantes del inmueble

Descripción

Sin información

FECHA DE ELABORACIÓN / FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 21/02/2021

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 20/11/2018

Fecha de elaboración / actualización de la ficha 01/12/1996

Centro de documentación de la CNMH

PLANOTECA DEL AHJE

En proceso

 *La información de esta ficha se encuentra en proceso de validación.*

ARCHIVO HISTORICO JORGE ENCISO

En proceso

FOTOTECA CONSTANTINO REYES-VALERIO

En proceso